

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

GRAĐEVINA: *Područna škola Rupalj
Sanacija krova*

NARUČITELJ: *Osnovna škola Poličnik*

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na
sanaciji krova na Područnoj školi Rupalj

	Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
1. Pažljivo skidanje betonskih dvorišnih opločnika zajedno sa slojem tucanika u koji su postavljeni te predaja investitoru.	m^2	54,00		
2. Dobava materijala te izrada betonskog nogostupa $d=7$ cm. U cijenu uključeno planiranje, nabijanje, bočna oplata i beton oznake C 16/20 te armaturna mreža Q 131. Nogostup fino zaribati.	m^2	54,00		
3. Demontaža vertikalnih odvodnih cijevi od pocinčanog lima, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.	m'	15,00		
4. Dobava i postava betonskog polukružnog odvodnog rigola presjeka 30x10 cm. Rad obuhvaća dobavu, privremeno skladištenje rigola, izradu i sabijanje betonske podloge, postavljanje rigola na predviđenu visinu i obradu fuga. U cijenu ulaze i svi pomoćni radovi koji su potrebni za dovršenje rigola. Obračun po m' ugrađenog rigola.	m'	5,00		
5. Štemanje betonskog ogradnog zida igrališta $d=20$ cm za prolaz oborinske vode sa obradom probijenog otvora. Otvor vel. 20x10 cm.	kom	1,00		
6. Pažljivo raskrivanje i ponovno pokrivanje prvog reda od Bramac crijepa radi ugradnje opšavnog lima.	m'	56,00		
7. Zatvaranje betonom rupa ϕ 100 mm u podu nakon demontaže odvodnih vertikala.	kom	5,00		

	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinič. cijena</i>	<i>Ukupni iznos</i>
--	------------------	-----------------	------------------------	---------------------

8. Dobava i postava krovne limarije od cinkotit lima. U cijenu uključene kuke, nosači sve do potpune gotovosti. Spojeve lima letovati, a ne silikonirati. Rubove podvući pod postojeći lim. Lim se postavlja preko postojećeg za koji se pričvršćuje.

a/ gurla r.š. 100 cm	<i>m'</i>			56,00
b/ opšav ispod prvog reda crijepa r.š. 40 cm	<i>m'</i>			56,00
c/ opšav nadozida r.š. 55 cm	<i>m'</i>			22,00
d/ olučna odvodna cijev r.š. 40 cm	<i>m'</i>			26,00
e/ kotlić	<i>kom</i>			2,00

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

PONUĐAČ: