

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

GRAĐEVINA: *Područna škola Rupalj*
Sanacija fasade

NARUČITELJ: *Osnovna škola Poličnik*

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na
sanaciji fasade na Područnoj školi Rupalj

	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinič. cijena</i>	<i>Ukupni iznos</i>
<i>1. Pažljiva demontaža, odlaganje na sigurno mjesto, te ponovna demontaža nakon završetka radova krovne limarije od pocinčanog lima</i>	<i>m'</i>			<i>50,00</i>
<i>2. Pažljiva demontaža vanjskih jedinica klima uređaja sa fasade, zajedno nosačima, cijevima za odvod kondenzata te svom priključnom i ovjesnom garniturom, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža nakon završetka radova. U cijenu uključeni potrebni vijci, cijev za odvod kondenzata, novi PVC nosači te materijal potreban za montažu sve do potpune funkcionalnosti klima uređaja.</i>	<i>kom</i>			<i>1,00</i>
<i>3. Pažljiva demontaža rasvjetnih tijela sa fasade, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža nakon završetka radova.</i>	<i>kom</i>			<i>18,00</i>
<i>4. Pažljiva demontaža antene sa fasade, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža nakon završetka radova.</i>	<i>kom</i>			<i>1,00</i>
<i>5. Dobava, montaža, amortizacija i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrucenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima, zaštitnom tkaninom i slično. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima.</i>	<i>m²</i>			<i>570,00</i>

6. Dobava materijala i izrada završne fasade škole. Fasada se izvodi na način da se na prethodno pripremljenu i grundiranu podlogu nanosi prvi sloj original fasadnog ljepila u koji se utapa pvc rabc mrežica. Kada se prvi sloj osuši nanosi se drugi sloj fasadnog ljepila. Na tako pripremljenu i grundiranu podlogu nanosi se sloj završne silikatno-silikonske žbuke d=1,5mm tip "ROFIX" (original ili jednakovrijedno). Ton fasade prema postojećem.U cijenu uključeni svi kutni profili sve do potpune gotovosti.

m² 695,00

7. Iznošenje iz prostorija obuhvaćenih radovima (učionice) klupa, stolica, ormara i sl. odlaganje na mjesto koje odredi investitor, zaštita pvc folijom te ponovno unošenje i postavljanje na prvobitno mjesto nakon završetka radova.

m² 260,00

8. Bojanje zidova disperzivnom bojom u tonu prema postojećem. U cijenu uključeno djelomično struganje stare boje, djelomično gletanje, nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.U cijenu uključena radna skela. Rad na visini do 3,50 m.

m² 800,00

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

PONUĐAČ: